Preisliste Tiny House Rheinau Stand September 2017

Alle Preise in Euro, netto zuzüglich der am Tag der Lieferung gültigen gesetzlichen Mwst.

	6,0 m	7,2 m	8,0m	9,0 m
Tiny House Tandem Trailer 3,5 to zGG, 2,55 m breit für Aufbauten von 6,0 bis 9,0 m **inkl. 19 % Mwst ab Lager Holland**	3.765,00 €	3.920,00 €	4.030,00 €	4.240,00 €
Bodenplatte beids. Siebdruckplatten Isolierung Styrophor TÜV konform auf dem Trailer montiert	2.000,00 €	2.200,00 €	2.400,00 €	2.600,00 €
Rohbau Satteldach oder Pultdach Ständerwerk KVH 6x8 und 4x8 cm Windsperre diffusionsoffen Außenverkleidung Fichte/ Tanne Dachdeckung Alublech in Ziegelform oder wahlweise Stehfalzblech Farbtöne RAL Farben Schlafempore Standard 2,3 x 2,5 m	17.300,00 € 	19.300,00 € 	21.300,00 € 	23.300,00 €
Aufpreis Douglasie Außenverkleidung	560,00 €	660,00 €	Zu schwer	Zu schwer
1 m Veranda überdacht, inkl Reling	960,00 €	960,00 €	960,00 €	
Dachüberstand seitlich (nur bei Satteldach)	320,00 €	390,00 €	460,00 €	530,00 €
NEU !! **Spezielle Tiny House Holz Fenster und Türen !!** weiß oder kieferfarben (andere Farben gegen Aufpreis) Sicherheitsglas **ECE R 43 mit Strassenzulassung !!** 2 -fach Isolierglas, Dreh/ Kippbeschlag				

Breite x Höhe				
60 x 50 cm, einflügelig (Gaubenfenster)		275,00 €		
60 x 80 cm, einflügelig (Küche/Bad)		295,00 €		
100 x 80 cm , 2 flügelig (Wohnraum)		433,00 €		
140 x 80 cm, 3 flügelig (Wohnraum)		625,00 €		
Montage pro Fenster		28,00 €		
Blendrahmen außen pro Fenster		110,00 €		
Blendrahmen innen pro Fenster		110,00 €		
Haustüren				
Wie bei den Fenstern **Sicherheitsglas** mit **Strassenzulassung ECE R 43** Zylinderschloß mit 3 fach Verriegelung 2 fach Isolierglas				
Breite x Höhe				
100 x 200 cm Vollglas		1.420,00 €		
100 x 200 cm 2/3 Glas		1.320,00 €		
100 x 200 cm 1/3 Glas		1.220,00 €		
200 x 200 cm Vollglas		2.240,00 €		
Montage pro Türe		35,00 €		
Blendrahmen außen pro Türe		120,00 €		
Blendrahmen innen pro Türe		120,00 €		
Isolierung inkl. Dampfsperre				
Steinwolle	1.650,00 €	1.850,00 €	2.050,00 €	2.250,00 €
Hanf	1.850,00 €	2.050,00 €	2.250,00 €	2.450,00 €
Steico Holzfaserdämmung	1.850,00 €	Zu schwer	Zu schwer	Zu schwer
Schafwolle	1.950,00 €	2.150,00 €	2.350,00 €	2.550,00 €
Innenverkleidung				
Osmo Profilholz natur oder weiß transparent, A Sortierung gewachst	4.440,00 €	5.300,00 €	---	---
3 Schicht Tischlerplatte natur gewachst	2.950,00 €	3.150,00 €	---	---
3 Schicht Tischlerplatte weiß transparent gewachst	3.350,00 €	3.550,00 €		

Innenverkleidung nur 8 und 9 m Wagen Tischlerplatte/ Pappel Platte natur und/oder weiß transparent	---	---	4.950,00 €	5.350,00 €
Sanitäre Anlagen				
Echtglas Dusche 80 x 80 cm inkl. Montage und Duscharmaturen	1.080,00 €			
Echtglas Dusche 90 x 90 cm inkl. Montage und Duscharmaturen	1.180,00 €			
Handwaschbecken 60 cm Mineralguss inkl. Einhebel Armatur	360,00 €			
Handwaschbecken 60 cm, Mineralguss inkl. Unterschrank und Einhebelarmatur	480,00 €			
Separett Villa Trenntoilette inkl. Montage	835,00 €			
Warmwasser Elektroboiler 60 Liter inkl. Montage	480,00 €			
Frischwasser Tank 170 Liter inkl. Druckpumpe und Montage	650,00 €			
Anschlussleitungen Kaltwasser,Warmwasser und Abwasser je Sanitärgegenstand	145,00 €			
Vaillant oder gleichwertiger Gas Durchlauferhitzer 19 Kw für die Warmwasserbereitung inkl. Montage	1.870,00 €			
Heizung				
Remeha Gas Brennwert Kombitherme für Heizung und Warmwasserbereitung inkl. 1 Handtuchheizkörper im Bad, 1 Heizkörper im Wohnraum, 1 Heizkörper im Technikraum, 2 x 11 Kg Gasanlage, Druckregler, Außentemperaturfühler , Gasprüfung	7.850,00 €			

Elektro Konverter Heizung 1 x Wohnraum, 1 x Bad, 1 x Technikraum, inkl. Montage	650,00 €			
Elektro Infrarot Heizung 2 x Wohnraum, 1 x Bad, 1 x Frostwächter im Technikraum inkl. Montage	1.020,00 €			
Globe Fire Holzofen Modell Pluto Raumluftunabhängig Wandverkleidung, Außenwanddurchführung für Abgas und Zuluft Rauchgasrohr bis Wanddurchführung Bodenplatte inkl. Montage	1.680,00 €			
Globe Fire Holzofen Modell Titan Raumluftunabhängig inkl. Siehe Modell Pluto	2.180,00 €			
Elektroinstallation				
Standartinstallation inkl. 10 Steckdosen Wohnraum , 4 Lichtschalter, 4 Anschlüsse für Beleuchtung,Sicherungskasten Außensteckdose, Anschluss für Außenbeleuchtung, 2 Steckdosen Technikraum, 2 Rauchmelder	2.640,00 €			
Solaranlage 4 x 150 Wp inkl. Laderegler, Wechselrichter, Bordbatterie 150 AH, automatische Umschaltung von Batterie auf externen Strom, inkl. Montage	3.480,00 €			
Diverse Einbauten und Zubehör				
4 Stück Kurbelstützen	350,00 €			
4 Stück Hydraulik Stützen ,	3.600,00 €			

Vollautomatisches ausrichten auf Knopfdruck				
Biolan Grauwasser Kläranlage für Sommer und Winterbetrieb Filterleistung ca. 250,00 Liter/Tag Nachfüllpackung Filtermedium	1.825,00 € 47,80 €			
Technik Anbau 2,5 x 0,6 x 1,8 m isoliert und beheizt Im Technik Anbau werden alle den Wagen versorgenden Komponenten sicher und gut zugänglich verbaut.	970,00 € 	970,00 €	970,00 €	970,00 €
Stauraumempore 1,0 x 2,3 m	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €
Massivholz Dielenboden Douglasie ca. 23 cm breit, 20 mm stark, 2 x geölt pro m²	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €
Gas Kochfeld 2 flammig, 50 mbar inkl. Montage	480,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €
Gas Kochfeld 4 flammig, 50 mbar inkl. Montage	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
Gas Kühlschrank Dometic RM 5310 inkl. Montage	1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €
Treppe Festeinbau , breite Ausführung Massivholz Fichte, 60 cm breit	290,00 € 	290,00 € 	290,00 €	290,00 €
Treppe zum einhängen , Buche 40 cm	190,00 €	190,00 €	190,00 €	190,00 €
Küchenmöbel Pappel/Fichte geölt ohne Geräte pro m	390,00 € 	390,00 € 	390,00 €	390,00 €

Weitere Einbauten und Sonderzubehör auf Anfrage				
TÜV Abnahme für „Do it Yourself“ Tiny Houses bei uns im Hause Nur nach Termin Absprache !!	299,00 €	299,00 €	299,00 €	299,00 €